

生产线温控模块采购比价报告

项目编号：PROC-2026-0817 采购部门：设备工程部 评估日期：2026-08-17

一、采购需求

本次采购用于替换二号车间 AX-200 温控模块的冷却组件。需求数量为 120 套，要求额定电压 12 V、工作温度 -20 至 70 C，并提供至少 12 个月质保。报价有效期为 30 日。

二、供应商报价与技术符合性

供应商	型号	技术参数		商务条款	
		额定电压	温度范围	含税单价（元）	质保（月）
华东精工	FAN-AX200-A	12 V	-20-70 C	186.00	18
北辰机电	FAN-AX200-B	12 V	-10-65 C	172.00	12
远景自动化	FAN-AX200-C	24 V	-20-70 C	165.00	24

三、交付与服务比较

项目	华东精工	北辰机电	远景自动化
交付周期	14 个工作日	10 个工作日	21 个工作日
现场安装	含首次安装	不含	含远程指导
质保响应	24 小时内	48 小时内	24 小时内
备件库存	上海仓 80 套	南京仓 40 套	深圳仓 120 套

采购比价报告 / 评审结论

四、综合评分

供应商	技术符合 (30)	价格 (25)	交付 (20)	服务 (15)	总分 (90)
华东精工	30	20	16	14	80
北辰机电	24	25	18	10	77
远景自动化	20	24	12	14	70

五、评审意见

华东精工的 FAN-AX200-A 满足电压、温度范围、交付和质保要求，综合风险最低。北辰机电单价较低但温度上限和售后响应不满足关键要求。远景自动化的额定电压不符合设备输入规格，不能直接替换。

六、推荐采购方案

项目	推荐值	证据来源
推荐供应商	华东精工	技术报价单 HS-0817-A
推荐型号	FAN-AX200-A	规格书第 2 页
采购数量	120 套	设备工程部需求单 REQ-0817
预计含税金额	22,320.00 元	单价 186.00 x 120
质保要求	18 个月	供应商承诺函

七、审批记录

采购申请：陈琳	技术复核：周海	部门批准：王倩
日期：2026-08-17	日期：2026-08-17	日期：2026-08-17